ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Cải tạo, sửa chữa WC tầng trệt nhà C trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị thi công

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đang có nhu cầu lựa chọn Đơn vị thực hiện Cải tạo, sửa chữa WC tầng trệt nhà C trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời Quý Công ty/Đơn vị quan tâm và có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện gửi Hồ sơ chào giá về Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

1. Yêu cầu về Hồ sơ chào giá

- Hồ sơ chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Thư mời chào giá được ký.

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận

- Họ và tên: Trần Văn Hưng.
- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Quản trị Thiết bị.
- Số điện thoại: 028.37251993. Ext: 124.
- Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu đô thị ĐHQG-HCM, khu phố 9, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Võ Lê Phương

BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Cải tạo, sửa chữa WC tầng trệt nhà C trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin

(Kèm theo Thư mời chào giá)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Cắt nền, tường gạch bằng máy - Chiều dày ≤10cm *Tường WC Nữ: 0,9+0,3+0,6+1,8 = 3,6* *Nền WC Nữ: 2*(1,6+1,5)+1,7+1,6 = 9,5* *Tường WC Giáo viên: 0,9+1,2+0,9 = 3,0* *Nền WC Giáo viên: 1,1*2+1,7 = 3,9* *Tường WC Nam: 1,1*2+0,6 = 2,8* *Nền WC Nam: (1,6+1,5)*2 = 6,2*	m	29,000
2	Phá gạch ceramic 300x600mm ốp tường *WC Nữ: 7*0,3*0,6 = 1,26* *WC Giáo viên: 4*0,3*0,6 = 0,72* *WC Nam: 4*0,3*0,6 = 0,72*	m2	2,700
3	Phá dỡ vữa trát tường cũ dày 2cm *Bằng KL phá dỡ gạch tường: 2,7 = 2,7*	m2	2,700
4	Phá gạch ceramic 300x600mm lát nền *WC Nữ: 1,8*1,7 = 3,060* *WC Giáo viên: 1,8*0,3+0,3*0,6+0,12*1,1 = 0,852* *WC Nam: 1,6*1,5 = 2,4*	m2	6,312
5	Phá dỡ vữa xi măng cũ dày 3cm *Bằng KL phá dỡ gạch nền: 6,312 = 6,312*	m2	6,312
6	Tháo dỡ vách ngăn vệ sinh cũ *WC Nữ: 1,6*1,95 = 3,120* *WC Nam: 1,6*1,95 = 3,120*	m2	6,240
7	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại *Gạch nền tường: (2,7+6,312)*0,01 = 0,09* *Vữa trát tường cũ 2cm: 2,7*0,02 = 0,054* *Vữa láng nền cũ 3cm: 6,312*0,03 = 0,189* *Vách ngăn vệ sinh: 1,6*1,95*2*0,18 = 1,123*	m3	1,456
8	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T	m3	1,456
9	Vận chuyển phế thải tiếp 5000m bằng ô tô - 5,0T	m3	1,456
10	*Xây tường gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤10cm, vữa XM M75, PCB40* *WC Nữ: 0,1*0,08*(1,6+1,45)*2 = 0,049* *WC Nam: 0,1*0,08*(1,6+1,5+1,45)*2 = 0,073* *WC Giáo viên: 0,1*0,08*1,1 = 0,009*	m3	0,131

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
11	Lắp đặt ống cấp nước PVC D27 *WC Nữ: 0,06 = 0,06* *WC Nam: 0,06 = 0,06* *WC Giáo viên: 0,05 = 0,05*	100m	0,170
12	Lắp đặt co nhựa PVC D27 *WC Nữ: 3 = 3* *WC Nam: 2 = 2* *WC Giáo viên: 3 = 3*	cái	8,000
13	Lắp đặt Tê giảm PVC D34>D27 *WC Nữ: 1 = 1* *WC Nam: 1 = 1* *WC Giáo viên: 1 = 1*	cái	3,000
14	Lắp đặt co ren thau ngoài PVC D27 *WC Nữ: 1 = 1* *WC Nam: 1 = 1* *WC Giáo viên: 1 = 1*	cái	3,000
15	Lắp đặt ống thoát nước nhựa PVC D90 *WC Nữ: 32/100 = 0,32* *WC Nam: 5/100 = 0,05* *WC Giáo viên: 10/100 = 0,1*	100m	0,470
16	Lắp đặt co nhựa PVC D90 *WC Nữ: 3 = 3* *WC Nam: 2 = 2* *WC Giáo viên: 2 = 2*	cái	7,000
17	Lắp đặt T nhựa PVC D90 *WC Nữ: 1 = 1* *WC Nam: 1 = 1* *WC Giáo viên: 1 = 1*	cái	3,000
18	Cung cấp lắp đặt phễu thu sàn inox 150x150mm *WC Nữ: 1 = 1* *WC Nam: 1 = 1* *WC Giáo viên: 2 = 2*	cái	4,000
19	Cung cấp lắp đặt vòi tắm sen Winston WF-T703 *WC Nữ: 1 = 1* *WC Nam: 1 = 1* *WC Giáo viên: 1 = 1*	bộ	3,000
20	Cung cấp lắp đặt bộ tay sen DUOSTIX - Đen mờ WF-S508 *WC Nữ: 1 = 1* *WC Nam: 1 = 1* *WC Giáo viên: 1 = 1*	cái	3,000

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
21	Trát tường dày 2cm vữa xi măng M75 *Bằng KL phá dỡ gạch tường: 2,7 = 2,7*	m2	2,700
22	Láng vữa tạo dốc dày 3cm, vữa XM M75, PCB40 *Bằng KL phá dỡ gạch nền: 6,312 = 6,312*	m2	6,312
23	Ốp gạch ceramic 300x600mm tường mới *WC Nữ: 7*0,3*0,6 = 1,260* *WC Giáo viên: 4*0,3*0,6 = 0,720* *WC Nam: 4*0,3*0,6 = 0,720* *Gạch ốp bờ tường WC Nữ: 0,1*2*(1,7+1,6) = 0,660* *Gạch ốp bờ tường WC Giáo viên: 0,1*2*1,1 = 0,220* *Gạch ốp bờ tường WC Nam: 0,1*2*(1,6+1,5+1,6) = 0,940*	m2	4,520
24	Lát gạch nền ceramic 300x600mm *Bằng khối lượng láng vữa: 6,312 = 6,312*	m2	6,312
25	Lắp đặt lại vách ngăn vệ sinh cũ tận dụng *WC Nữ: 1,55*1,95*1 = 3,023*	m2	3,023
26	Cung cấp và lắp đặt vách ngăn vệ sinh compact tấm Black HDF dày 18mm, màu xám nhạt *WC Nữ: 1,55*1,95 = 3,023* *WC Nam: 1,55*1,95+1,35*1,95 = 5,655* *WC Giáo viên: 1,11*1,95 = 2,165*	m2	10,842